



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali



NAXOS TAORMINA

**U.O. II – Progettazione e valorizzazione
patrimonio culturale, sicurezza e protezione
civile**

tel. 0942 51001 – fax 0942 571813

email: parco.archeo.naxos.uo2@regione.sicilia.it

SCAVO ARCHEOLOGICO E AMPLIAMENTO DELLA FRUIZIONE DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI NAXOS

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CIG: 7716828FE7

CUP: G61G18000110002

Importo dei lavori euro 149.910,00 di cui euro 4.497,30 per oneri di sicurezza
Importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso euro 145.412,70

TAORMINA, 06 DIC. 2018



Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Agr. *Agostino Messana*)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER ARTICOLI

Art.	Descrizione	Unità di misura	Prezzo unitario (euro)	Quantità	Importo (euro)
B.1.1.1	Decespugliamento manuale o con decespugliatore da eseguire in modo localizzato ove non sia possibile l'uso dei mezzi meccanici.	m ²	0,27	4.790	1.293,30
ME.01	Prestazione di manodopera di operaio comune per l'esecuzione di scavo archeologico da eseguirsi su terreno mediamente compatto, per la sistemazione dei reperti in apposite cassette e loro conservazione nei luoghi indicati dalla D.L. , per il restauro delle strutture archeologiche, e quanto altro occorre secondo le disposizioni impartite dalla D.L..	ora	27,12	1.248	33.845,76
ME.02	Prestazione di manodopera di operaio qualificato per l'esecuzione di scavo archeologico da eseguirsi su terreno mediamente compatto, per la sistemazione dei reperti in apposite cassette e loro conservazione nei luoghi indicati dalla D.L. , per il restauro delle strutture archeologiche, e quanto altro occorre secondo le disposizioni impartite dalla D.L..	ora	29,96	1.872	56.085,12
ME.03	Prestazione di manodopera di operaio specializzato per l'esecuzione di scavo archeologico da eseguirsi su terreno mediamente compatto, per la sistemazione dei reperti in apposite cassette e loro conservazione nei luoghi indicati dalla D.L. , per il restauro delle strutture archeologiche, e quanto altro occorre secondo le disposizioni impartite dalla D.L..	ora	32,19	624	20.086,56
AA.01	Archeologo responsabile per operazioni di scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura predisposta sul terreno fino alla profondità massima di m. 3 e per operazioni post scavo (riordino e informatizzazione di giornale di scavo, scheda U.S., matrix, documentazione fotografica, redazione della pianta di fase e generali in scala 1:20 oppure 1:50, redazione di relazione finale di scavo, sistemazione definitiva dei reperti.	ora	35,00	580	20.300,00
NB.01	Nolo a caldo Bob Cat	ora	37,78	150	5.667,00
PR.01	Scaffalature modulari	n°	220,00	18,00	3.960,00

NB.02	Nolo motocarro	ora	32,13	120	3.855,60
	Cassette in legno di abete dimensione cm 49 x 34 x 9,5	n°	5,50	400	2.200,00
PR.02	Divisori per cassette	n°	0,45	150	67,50
PR.03	Tabelline di compensato	n°	0,41	450	184,50
PR.04	Guanti di gomma	n°	2,20	20	44,00
PR.05	Scope di brusco	n°	2,00	10	20,00
PR.06	Spazzolini di nylon	n°	1,55	15	23,25
PR.07	Sacchetti e teli di plastica	Kg	7,70	30	231,00
PR.08	Calce idraulica	Kg	0,80	80	64,00
PR.09	Sabbia di fiume	m ³	20,24	10	202,40
PR.10	Misto di fiume o di cava	m ³	14,00	20	280,00
PR.11	Tessuto non tessuto	m ²	2,00	400	800,00
FC.01	Fornitura di materiale vario di facile consumo necessario per l'esecuzione delle operazioni di scavo, consolidamento, restauro, riordino dei materiali, etc, da giustificare a lista.	a stima	700,01	1	700,01

Somma Totale lavori	149.910,00
----------------------------	-------------------